

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Armii Krajowej w Dłutowie
 ADRES INWESTYCJI : Dłutów
 INWESTOR : Urząd Gminy Dłutów
 ADRES INWESTORA : 95-081 Dłutów ul. Pabianicka 25
 BRANŻA : telekomunikacyjna
 DATA OPRACOWANIA : 17.07.2012

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
 Zysk [Z]
 VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
 Podatek VAT :
 Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 17.07.2012

Data zatwierdzenia

mgr inż. Piotr Furmaniak
 95-002 Łaglewniki Nowe, ul. Leśna 2
 upr budowlane w telekomunikacji
 nr 1485/99/U/GI/PTR W.Wa (3)

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	ZN-97/TP S. A.-039 0101-01	Wykonanie przepustów dług.do 10 m pod drogami i torami prostopolnymi, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - kat.gr. III-IV	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2	ZN-97/TP S. A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3	ZN-97/TP S. A.-040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4	ZN-97/TP S. A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	ZN-97/TP S. A.-040 0701-01	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 10	złącz.		
		4	złącz.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach Krotność = 0,2	odc.		
		2	odc.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ZN-97/TP S.A.-039 0101-01	Wykonanie przepustów dług.do 10 m pod drogami i torami prostopolnymi, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - kat.gr. III-IV	m	6		
2	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)	m	20		
3	ZN-97/TP S.A.-040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m	6		
4	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III.	szt.	2		
5	ZN-97/TP S.A.-040 0701-01	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 10	złącz.	4		
6	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach Krotność = 0,2	odc.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Koszty netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: