

Przedmiar robót branży budowlanej

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE CZĘŚCI STROPODACHU, WYKONANIE OTWORÓW W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH
ADRES INWESTYCJI : 95-081 DŁUTÓW, UL. GŁÓWNA 9, DZ. NR 210
INWESTOR : GMINA DŁUTÓW
ADRES INWESTORA : ul. Pabianicka 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zdzisław Górzny upr. bud Nr UAN-KZ-7210/409/88
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2019r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE, ZAKOŃCZENIOWE			
1	KNR 2-02 d.1 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 12	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 4	kol. kol.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [16.91*0.4*2+1.94+0.38*2+0.38*2+1.42+0.38*2+0.64*2+1.16*2+0.38*2+0.38*4+2.98*4+0.38*4+0.9*4+0.38*4+1.03*2+0.38*2+1.16*2+0.38*2+2.2*2+0.38*2+2.46*2+0.38*2+1.16*2+0.38*2+2.46*2+0.38*2+1.35*4]*0.4+35*2*0.25	m ² m ²		
				47.303	
				RAZEM	47.303
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 40.4+35.1	m m		
				75.500	
				RAZEM	75.500
5	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 40	m m		
				40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 4-01 d.1 0519-01 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zlikwidowaniu pęcherzy 20	m ² m ²		
				20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 3	m ³ m ³		
				3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 3	m ³ m ³		
				3.000	
				RAZEM	3.000
9	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja 3	m ³ m ³		
				3.000	
				RAZEM	3.000
2		ROBOTY DOCIEPLENIOWE			
10	KNR 2-02 d.2 0407-01 analogia	Montaż łąt drewnianych 75.5	m m		
				75.500	
				RAZEM	75.500
11	KNR 2-02 d.2 0613-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych do podłoża betonowego 592	m ² m ²		
				592.000	
				RAZEM	592.000
12	KNR 2-02 d.2 0613-01 analogia	Montaż izoklinów 74.5	m m		
				74.500	
				RAZEM	74.500
13	KNR 0-23 d.2 2613-05 analogia	Ocieplenie dachów budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych dodachu 3600	szt. szt.		
				3600.000	
				RAZEM	3600.000
14	KNR-W 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 592	m ² m ²		
				592.000	
				RAZEM	592.000
15	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy lakierowanej 47.303	m ² m ²		
				47.303	
				RAZEM	47.303
16	KNR 2-02 d.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy lakierowanej 75.5	m m		
				75.500	
				RAZEM	75.500
17	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy lakierowanej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
3		ROBOTY BUDOWLANE			
18 d.3	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 4.8	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
20 d.3	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 0.86*8*0.24	m ² m ²	1.651	
				RAZEM	1.651
21 d.3	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
23 d.3	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000