

Przedmiar robót branży budowlanej

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : DCIEPLENIE STROPODACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELOORODZINNYM
ADRES INWESTYCJI : 95-081 DŁUTÓW, UL. GŁÓWNA 9, DZ. NR 210
INWESTOR : GMINA DŁUTÓW
ADRES INWESTORA : ul. Pabianicka 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zdzisław Górzny upr. bud Nr UAN-KZ-7210/409/88
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2019r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE, ZAKOŃCZENIOWE			
1	KNR 2-02 d.1 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 4	m ² m ²		
				4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 4	kol. kol.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 35.516	m ² m ²		
				35.516	
				RAZEM	35.516
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 29.4	m m		
				29.400	
				RAZEM	29.400
5	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12	m m		
				12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01 d.1 0519-01 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zlikwidowaniu pęcherzy 5	m ² m ²		
				5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 1	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 1	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja 3	m ³ m ³		
				3.000	
				RAZEM	3.000
2		ROBOTY DOCIEPLENIOWE			
10	KNR 2-02 d.2 0407-01 analogia	Montaż łąt drewnianych 29.4	m m		
				29.400	
				RAZEM	29.400
11	KNR 2-02 d.2 0613-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych do podłoża betonowego 135.5	m ² m ²		
				135.500	
				RAZEM	135.500
12	KNR 2-02 d.2 0613-01 analogia	Montaż izoklinów 44.18	m m		
				44.180	
				RAZEM	44.180
13	KNR 0-23 d.2 2613-05 analogia	Ocieplenie dachów budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych dodachu 135.5	szt. szt.		
				135.500	
				RAZEM	135.500
14	KNR-W 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 135.5	m ² m ²		
				135.500	
				RAZEM	135.500
15	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy lakierowanej 35.516	m ² m ²		
				35.516	
				RAZEM	35.516
16	KNR 2-02 d.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy lakierowanej 29.4	m m		
				29.400	
				RAZEM	29.400
17	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy lakierowanej 12	m m		
				12.000	
				RAZEM	12.000