

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CENTRUM REKREACYJNEGO W DŁUTOWIE
 ADRES INWESTYCJI : 95-081 DŁUTÓW, DZ. NR EW. 209
 INWESTOR : GMINA DŁUTÓW
 ADRES INWESTORA : 95-081 DŁUTÓW, UL. PABIANICKA 25
 DATA OPRACOWANIA : 08.05.2018
 Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % S(R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 08.05.2018

Data zatwierdzenia

Dłutów3.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		313.0	m2	313.000	
				RAZEM	313.000
2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		313.0	m2	313.000	
				RAZEM	313.000
3	NNRNKB 231 0511- 04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2	m2		
		313.0	m2	313.000	
				RAZEM	313.000
4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		275.0	m	275.000	
				RAZEM	275.000
5	KNR 2-23 0404-01	Ogrodzenia wewnętrzne z siatki w ramach stalowych wys. 1.1 m na słupkach z rur	m		
		79.0	m	79.000	
				RAZEM	79.000
6	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 90x100 cm w środku przęsła ogrodzenia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		110.0	m2	110.000	
				RAZEM	110.000
8	KNR-W 2-01 0304- 02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m3		
		40	m3	40.000	
				RAZEM	40.000
9		Rozścielenie ziemi o gr.warstwy do 20 cm	m2		

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem	
	KNR 2-23 0201-02 ANALOGIA					
		381.0	m2	381.000		
				RAZEM	381.000	
10	KNR-W 4-01 0109- 02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m3			
		30.5	m3	30.500		
				RAZEM	30.500	
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	313.0	0.00	0.00
2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	313.0	0.00	0.00
3	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2	m2	313.0	0.00	0.00
4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	275.0	0.00	0.00
5	KNR 2-23 0404-01	Ogrodzenia wewnętrzne z siatki w ramach stalowych wys. 1.1 m na słupkach z rur	m	79.0	0.00	0.00
6	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 90x100 cm w środku przęsła ogrodzenia	szt.	2	0.00	0.00
7	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	110.0	0.00	0.00
8	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m3	40	0.00	0.00
9	KNR 2-23 0201-02 ANALOGIA	Rozścielenie ziemi o gr.warstwy do 20 cm	m2	381.0	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m3	30.5	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Dłutów3.KST

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm obmiar = 313.0m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	11.7688				
		0.0376r-g/m2						
		-- S --						
2*		spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	1.0955				
		0.0035m-g/m2						
3*		walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	2.6918				
		0.0086m-g/m2						
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. obmiar = 313.0m2	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	66.8568				
		0.2136r-g/m2						
		-- M --						
2*		piasek	m3	12.1757				
		0.0389m3/m2						
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	2.7544				
		0.0088t/m2						
4*		materiały pomocnicze	%	0.5000				
		0.5%						
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
3	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2 obmiar = 313.0m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	331.9365				
		1.0605r-g/m2						
		-- M --						
2*		betonowa kostka brukowa	m2	319.2600				
		1.02m2/m2						
3*		piasek	m3	0.7825				
		0.0025m3/m2						
4*		materiały pomocnicze	%	0.5000				
		0.5%						
		-- S --						
5*		zagęszczarka spalinowa	m-g	31.6130				
		0.101m-g/m2						
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. obmiar = 275.0m	m					
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	67.5950				
		0.2458r-g/m						
		-- M --						
2*		obrzeża betonowe 30x8 cm	m	280.5000				
		1.02m/m						
3*		piasek	m3	1.6500				
		0.006m3/m						
4*		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0275				
		0.0001t/m						
5*		materiały pomocnicze	%	0.5000				
		0.5%						
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
5	KNR 2-23 0404-01		m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Ogrodzenia wewnętrzne z siatki w ramach stalowych wys. 1.1 m na słupkach z rur obmiar = 79.0m						
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	119.8444				
		1.5885*0.955=1.517018r-g/m						
		-- M --						
2*		masa betonowa	m3	1.3904				
		0.0176m3/m						
3*		słupki z rur stalowych	kg	299.4100				
		3.79kg/m						
4*		ramki stalowe wypełnione siatką	kg	581.4400				
		7.36kg/m						
5*		farba olejna do gruntowania	dm3	4.3292				
		0.0548dm3/m						
6*		farba olejna nawierzchniowa	dm3	4.0053				
		0.0507dm3/m						
7*		rozcieńczalnik	dm3	1.8565				
		0.0235dm3/m						
8*		materiały pomocnicze	%	1.0000				
		1%						
		-- S --						
9*		ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	4.2739				
		0.0541m-g/m						
10*		przyczepa ciągnikowa 3,5 t	m-g	4.2739				
		0.0541m-g/m						
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
6	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 90x100 cm w środku przęsła ogrodzenia obmiar = 2szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	12.3959				
		6.49*0.955=6.19795r-g/szt.						
		-- M --						
2*		furtka stalowa	kg	188.0000				
		94kg/szt.						
3*		farba olejna do gruntowania	dm3	0.4000				
		0.2dm3/szt.						
4*		próg z drewna klejonego łukowy	szt	0.4000				
		0.2szt/szt.						
5*		materiały pomocnicze	%	1.0000				
		1%						
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
7	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. obmiar = 110.0m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	13.5520				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		0.1232r-g/m2						
		-- M --						
2*		piasek	m3	22.0000				
		0.2m3/m2						
3*		materiały pomocnicze	%	0.5000				
		0.5%						
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
8	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) obmiar = 40m3	m3					
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	94.8000				
		2.37r-g/m3						
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
9	KNR 2-23 0201-02 ANALOGIA	Rozścielenie ziemi o gr.warstwy do 20 cm obmiar = 381.0m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	41.7706				
		0.1148*0.955=0.109634r-g/m2						
		-- M --						
2*		ziemia	m3	57.1500				
		0.15m3/m2						
3*		materiały pomocnicze	%	1.0000				
		1%						
		-- S --						
4*		samochód samowładowczy do 5 t	m-g	2.0193				
		0.0053m-g/m2						
5*		koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3	m-g	0.9525				
		0.0025m-g/m2						
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) obmiar = 30.5m3	m3					
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	49.7150				
		1.63r-g/m3						
		-- S --						
2*		samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	25.9250				
		0.85m-g/m3						
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
VAT [V] 23%				
od (S(R, M, S)) RAZEM				
			OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Dłutów3.KST

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	furtka stalowa	kg	188.0000		188.0000	0.00		
2.	ramki stalowe wypełnione siatką	kg	581.4400		581.4400	0.00		
3.	słupki z rur stalowych	kg	299.4100		299.4100	0.00		
4.	farba olejna do gruntowania	dm3	4.7292		4.7292	0.00		
5.	farba olejna nawierzchniowa	dm3	4.0053		4.0053	0.00		
6.	rozcieńczalnik	dm3	1.8565		1.8565	0.00		
7.	piasek	m3	36.6082		36.6082	0.00		
8.	ziemia	m3	57.1500		57.1500	0.00		
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	2.7819		2.7819	0.00		
10.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	280.5000		280.5000	0.00		
11.	masa betonowa	m3	1.3904		1.3904	0.00		
12.	próg z drewna klejonego łukowy	szt	0.4000		0.4000	0.00		
13.	betonowa kostka brukowa	m2	319.2600		319.2600	0.00		
14.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
							RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Dłutów3.KST

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł