



ERBEDIM

+48 44 6491052

PRZEDSIĘBIĘCTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW

„ERBEDIM” Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3

26.04.2017 r.

TELEFONY:

Sekretariat 44 649 10 51

Fax 44 649 10 52

Centrala 44 649 13 99

44 649 19 56

44 649 10 47

e-mail: biuro@erbedim.com.pl

NIP 771-22-02-407

REGON 590575960

WYKONAWSTWO DROGOWE

- Budowa dróg i ulic
- Modernizacja dróg i ulic
- Roboty utrzymaniowe na drogach i ulicach
- Budowa i modernizacja mostów i przepustów
- Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych
- Produkcja mieszanek SMA i modyfikowanych
- Produkcja betonów cementowych

USŁUGI INŻYNIERSKIE

- Projekty budowlane
- Obsługa laboratoryjna

ERBEDIM Spółka z o.o.
zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi Śródmieścia
XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorstw
nr w rejestrze 0000192105
Kapitał udziałowy
1 745 000,00 zł

PBDiM.BU
630.0/ 65 /2017

URZĄD GMINY W DŁUTOWIE

Wpłynęło dnia 26.04.2017 r.

Przyjął: *Oliver*

L. dz. L. zał.

Przekazano do *J. A. Mateckiego*
MOY

Urząd Gminy Dłutów
95-081 Dłutów
ul. Generała Maczka 11
fax. 44 634 02 18

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2017 r.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb. informuje, że wyraża zgodę na budowę wodociągu w pasie drogowym w miejscu wykonania w 2015 roku przez nas zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzka - Drzewociny”, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Roboty wykonać zgodnie z projektem budowlanym budowy wodociągu i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

2. Roboty wykonywane w obrębie nawierzchni asfaltowej należy wykonać przeciskiem na głębokości poniżej podbudowy z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa co do istnienia urządzeń podziemnych.

Jeżeli przy wykonywaniu robót przeciskiem nastąpi uszkodzenie nawierzchni, wówczas należy ją odtworzyć na własny koszt, zgodnie z technologią jej wykonania.

3. Roboty wykonywane w sąsiedztwie jezdni i pobocza drogi:

- wykopy wykonać bez użycia sprzętu ciężkiego, z należytą starannością, aby nie uszkodzić warstw konstrukcyjnych jezdni;

- wykonać prawidłowo zagęszczenie zasypywanego wykopu uzyskując wskaźnik zagęszczenia 1,0;

- odtworzyć po wykopie konstrukcję jezdni,

- odtworzyć, prawidłowo wyprofilować i zagęścić pobocza drogi.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w odtworzonym poboczu drogi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia na własny koszt.

4. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren doprowadzając go do stanu poprzedniego, dokonać obsiania trawą zieleniców w pasie drogowym.

5. Należy powiadomić PBDiM „ERBEDIM” i Gminę Dłutów o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
6. Wykonawca budowy wodociągu udziela gwarancji na okres nie krótszy niż data końcowa gwarancji udzielonej przez PBDiM „ERBEDIM” Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb. tj. do dnia 09.09.2020 r.
7. Roboty należy prowadzić pod kontrolą pracowników Gminy Dłutów.
8. W odbiorze końcowym uczestniczyć będzie przedstawiciel Gminy Dłutów.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU N. o. s. PREZES
DYREKTOR ds. BUDOWY

Krzysztof Wójcik